

Mauerarbeiten – Wände Außenwand EG

Nr.	Projekt: DiviBau			Seite:	
EINZELKOSTEN DER TEILLEISTUNGEN					
Pos.	Leistungsbeschreibung	je Einheit			
Nr.	Kostenentwicklung	Lohn [Std.]	So. Ko. [EUR]	Gerät. Ko. [EUR]	Fremdleistungen [EUR]
5.1	Mauerwerk der Außenwände				
5.1.10	Mauerwerk der Außenwand, d = 36,5 cm [m ²] Lohn: 1 m ² /m ² x 0,78 h/m ² So.Ko.: Porotonziegel inkl. Mörtel: 118,20 €/m ² (Quelle: baupreise24.de) Keine Gerätekosten und Fremdleistungskosten	0,78	118,20		
5.2	Mauerwerk der Innenwände				
5.2.10	Mauerwerk der Innenwand, d = 24,0 cm [m ²] Lohn: 1 m ² /m ² x 0,64 h/m ² So.Ko.: Hochlochziegel inkl. Mörtel: 96,80 €/m ² (Quelle: baupreise24.de) Keine Gerätekosten und Fremdleistungskosten	0,64	96,80		
5.2.20	Mauerwerk der Innenwand, d = 17,5 cm [m ²] Lohn: 1 m ² /m ² x 0,45 h/m ² So.Ko.: Hochlochziegel inkl. Mörtel: 93,60 €/m ² (Quelle: baupreise24.de) Keine Gerätekosten und Fremdleistungskosten	0,45	93,60		